

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVA PAVIMENTAZIONE ESTERNA CENTRO SPORTIVO

DATA:

04 marzo 2026

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		MANODOPERA
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale	
	AREA ESTERNA								
Nr. 1	01.A01.A55.010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento scavo per tubazione pozzetti Sommano m³	5,00	32,00 0,40	0,30 0,40	0,400 0,800	4,480	13,46	60,30	27,71
Nr. 2	01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre pavimentazione ingresso pedonale area retro fabbricato Sommano m²	127,00 21,00				148,000	13,05	1.931,40	1.926,57
Nr. 3	01.P26.B00.005 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito (con mezzo meccanico) (*par.ug. = 127+21+2)	150,00			0,150	22,500	2,44	54,90	0,00

Nr. 4	Sommano m³ 01.P26.A60.020 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5 e i 10 km (*par.ug. = 127+21+2)	150,00			0,150	22,500	3,58	80,55	37,42
Nr. 5	Sommano m³ 29.P15.A05.010 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif. codice CER 17 01) mattoni (rif. codice CER 17 01 02) oneri (*par.ug. = 127+21+2)	150,00			0,100	15,000	17,06	255,90	0,00
Nr. 6	Sommano t 01.A02.A40.005 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a								
A R I P O R T A R E								2.383,05	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		MANODOPERA
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale	
	RIPORTO							2.383,05	
	terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con (carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato)	5,00	32,00 0,40	0,30 0,40		1,560	103,55	161,54	141,91
	scavo per tubazione pozzetti Sommano m³				0,150 0,150				
Nr. 7	01.A11.A20.005 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10	22,00							
	livellamento area retro fabbricato Sommano m³				0,120	2,640	73,00	192,72	124,26
Nr. 8	01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito (con mezzo meccanico)		32,00	0,30					
	riempimento per tubazione Sommano m³				0,150	1,440	10,06	14,49	5,59
Nr. 9	08.A35.H05.025 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compresa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 20		36,00						
	tubazione Sommano m					36,000	20,25	729,00	323,45

Nr. 10	<p>01.A24.D00.015</p> <p>Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione minima C12/C15) con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita. Dimensioni interne pozzetto 40*40*40 cm, pareti spessore 4 cm, diametro fori 30 cm</p>	5,00							
	Sommano cad					5,000	44,81	224,05	60,83
Nr. 11	<p>01.P08.N65.015</p> <p>Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree</p>								
	A RI PORTARE							3.704,85	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		MANODOPERA
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale	
	R I P O R T O						3.704,85		
Nr. 12	verdi. Per pozzetti in cemento dimensioni cm 40X40 Sommano cad	5,00				5,000	43,86	219,30	0,00
	01.A22.E50.015 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. [Note: Con il termine di "messa in quota" si prevede il riposizionamento del chiusino alla quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano di appoggio.] per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 messa in quota pozzetto esistente Sommano cad	1,00				1,000	111,14	111,14	82,04
Nr. 13	01.P05.B65.005 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza Rbk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della città, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm 12x30, peso kg 90 circa delimitazione nuova pavimentazione Sommano m		33,00			33,000	11,28	372,24	0,00
Nr. 14	01.P01.A30.005 Operaio comune Ore normali posa cordoli e barriera a vapore ripristini passaggi tubazioni cortile Sommano h	2,00 2,00			10,000 4,000	28,000	33,62	941,36	941,36

Nr. 15	01.P01.A20.005 Operaio qualificato (Ore normali) assistenze varie per allacciamenti smaltimento acque meteoriche ecc.. Sommano h	1,00			8,000	8,000	37,53	300,24	300,24
Nr. 16	01.P10.F55.005 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm (0,3) posa verso lati fabbricato (*lung. = 11+10+13,5+9,5) Sommano m²		44,00			44,000	2,92	128,48	0,00
Nr. 17	01.P11.B42.025 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero pavimentazione esterna pavimentazione zona accesso pedonale area retro fabbricato	127,00	15,50 5,20	30,00 5,20					
A RI PORTARE								5.777,61	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		MANODOPERA
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale	
	R I P O R T O							5.777,61	
Nr. 18	Sommano m ² 01.A23.C80.005 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm (4 e 6)					619,040	17,38	10.758,92	0,00
	pavimentazione esterna pavimentazione zona accesso pedonale retro fabbricato	127,00	15,50 5,20	30,00 5,20					
Nr.19	Sommano m ² 01.P01.A20 Manodopera per rimozione e demolizione	Ore 39				619,040	12,63	7.818,48	6.464,32

<p>Baracche posizionate sull'area di intervento Operaio qualificato</p> <p>ONERI PER LA SICUREZZA</p> <p>L'importo totale è pari a Euro 26.118,68 (diconsi Euro ventiseimilacentodiciotto/68)</p>						37,53	1.463,67 300,00	1.463,67
A RIPORTARE							26.118,68	11.899,37

